

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LONDRINA

AVISO

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Londrina torna público aos interessados que estará recebendo propostas para compra de materiais e contratação de serviços de manutenção predial da Escola APAE de Londrina, conforme informações a seguir:

OBJETO: Prestação de Serviços na modalidade preço global (Mão de Obra e Materiais). De acordo com a planilha a seguir:

Faz-se necessário que a empresa tenha responsável técnico para execução do serviço, profissional (Engenharia Civil ou Arquitetura).

<p>APAE (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) CNPJ: 75.222.018/0001-37 END: Av. Robert Koch, 11 - H.U., Londrina PR. Fone: (43) 3305-5924 contato@apaelondrina.org.br CEP: 86038-350</p>

1.0	OBJETO: ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QTDE	UNID	R\$ UNIT MATERIAL	R\$ UNIT M.O.	R\$ TOTAL MATERIAL	R\$ TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL MATERIA L + M.O.
1.1	REFORMA COMERCIAL							
1.2	ENCARGOS E COMPLEMENTARES							
1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA 5M3, INCL, DESTINAÇÃO	15	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.4	CARGA MANUAL DE TERRAS E AGREGADOS EM CAMINHÃO CAÇAMBA 5M3, INCL, DESTINAÇÃO	15	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.5	EMISSÃO DE ART E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - (INCLUSO TAXAS CREA)	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.6	ADEQUAÇÃO COMBATE INCÊNDIO					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.7	ACESSO A SECRETARIA					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMPA MÓVEL DE CHAPA XADREZ DE ALUMINIO COM ESPEÇURA 2.5. COM GUARDA CORPO, E CORRIMÃO CONFORME NBR9050. DIMENSÃO: 2,60X3,15M	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMPA MÓVEL DE CHAPA XADREZ DE ALUMINIO COM ESPEÇURA 2,5. COM GUARDA CORPO, E CORRIMÃO CONFORME NBR9050. DIMENSÃO: 1,70X1,70M	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.10	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE 2 FOLHAS DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DIMENSÃO: 2,20x1,70M	1	UN.			R\$ -00		
1.11	REINSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE 2 FOLHAS, MUDAR LADO PIVOTANTE CONFORME PTPID. DIMENSÃO: 2,20x1,70M	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.12	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.13	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.14	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	8	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.15	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	5	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.16	QUADRA COBERTA					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.17	RETIRADA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CURVO DE 6 METROS FABRICADO EM AÇO. SEM REUTILIZAÇÃO. INCLUSO DESTINAÇÃO.	5	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.18	GINÁSIO DE ESPORTES					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.19	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM METALON 20x20. (TODOS OS CORRIMÕES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DE PREVEÇÃO DE INCÊNDIO, EM DUAS ALTURAS CONFORME NBR9050).	4,8	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.20	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	0,96	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

1.21	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,29	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.22	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,19	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.23	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,92	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.24	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.25	REFORMA DE PORTÃO DE LAMBRILO 0,80MM DE CORRER, AUMENTANDO SEU COMPRIMENTO EM 40CM, COM PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO. DIMENSÃO ATUAL: H: 2,50M C:1,60M	2	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.26	INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO PARA PORTÃO DE CORRER COM TRILHO (4 METROS) DE CANTONEIRA DE 1 POLEGADA NA CHAPA DE 1/8, KIT DE GUIA PARA PORTÃO DE CORRER, TIPO U COM 2 ROLETES 25X35 E BATEDOR 35MM NA CHAPA 18 (2,50 METROS). INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	2	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.27	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	0,06	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.28	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	2,4	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.29	CORREDOR GINÁSIO DE ESPORTES					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.30	REALOCAÇÃO CONFORME PTPID DE HIDRANTE, E ALARME DE INCÊNDIO JÁ EXISTENTES NO LOCAL. INCLUSO RETIRADA, MATERIAL E INSTALAÇÃO.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.31	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA METÁLICA 2,10X2,00M, FAZER RECUO E MUDAR LADO PIVOTANTE CONFORME PTPID	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.32	GRADE DE FERRO TIPO METALON 20x20 COM ESPAÇAMENTO DE 11CM CONTENDO DOBRADIÇAS PARA PORTA EXISTENTE. MATERIAL E MÃO DE OBRA.	6,33	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.33	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	12,66	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.34	CENTRAL GLP					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.35	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FIAÇÃO E ALARME DA EDIFICAÇÃO PRÓXIMO AO GLP. MATERIAL E MÃO DE OBRA.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.36	GUARDA-CORPO DE METALON 20x20 COM ESPAÇAMENTO DE 11CM, COM 1,10M DE ALTURA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	31	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.37	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM METALON 20x20. (TODOS OS CORRIMÕES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, EM DUAS ALTURAS CONFORME NBR9050).	62	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

1.38	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	18,6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.39	FRENTE MARCENARIA PARA ACESSIBILIDADE					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.40	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,14	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.41	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,036	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.42	CORTE DE TERRA – DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	15	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.43	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.44	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	23	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.45	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	15	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.46	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,104	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.47	GUARDA-CORPO DE METALON 20x20 COM ESPAÇAMENTO DE 11CM, COM 1,10M DE ALTURA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	9,2	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.48	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM METALON 20x20. (TODOS OS CORRIMÕES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, EM DUAS ALTURAS CONFORME NBR9050).	18,4	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.49	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	5,52	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.50	PORTÃO DE LAMBRIL 0,80MM FECHADO DE CORRER DE 3,20x2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.51	INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO PARA PORTÃO DE CORRER COM TRILHO (5 METROS) DE CANTONEIRA DE 1 POLEGADA NA CHAPA DE 1/8, KIT DE GUIA PARA PORTÃO DE CORRER, TIPO U COM 2 ROLETES 25X35 E BATEDOR 35MM NA CHAPA 18 (2,50 METROS). INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.52	PORTÃO METÁLICO PIVOTANTE 2 FOLHAS DE 2,50x2,00M – COM DOBRADIÇAS E TRINCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.53	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	22,5	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.54	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA	2,1	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021							
1.55	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	2,1	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.56	APLICAÇÃO MANUAL DE REBOCO DESEMPENADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM COM AREIA, CAL E CIMENTO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS.	2,1	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.57	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,1	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.58	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	65	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.59	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	80,5	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.60	ENTRADA/SAÍDA DE ALUNOS FRENTE					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.61	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 2,10X2,00M, FAZER RECUO E MUDAR LADO PIVOTANTE CONFORME PTPID.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.62	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	3	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.63	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.64	APLICAÇÃO MANUAL DE REBOCO DESEMPENADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM COM AREIA, CAL E CIMENTO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS.	6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.65	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.66	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.67	GRADE DE FERRO TIPO METALON 20x20 COM ESPAÇAMENTO DE 7 CM CONTENDO DOBRADIÇAS E FECHADURA PARA CADEADO. MATERIAL E MÃO DE OBRA.	0,09	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.68	RAMPAS E ESCADARIAS INTERNAS					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.69	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.70	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	0,17	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.71	GUARDA-CORPO DE METALON 20x20 COM ESPAÇAMENTO DE 11CM, COM 1,10M DE ALTURA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	3	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.72	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM METALON 20x20. (TODOS OS CORRIMÕES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DE PREVEÇÃO DE INCÊNDIO, EM DUAS ALTURAS CONFORME NBR9050).	23	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

1.73	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	7,8	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.74	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	3,6	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.75	REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM METALON 20x20. APENAS AJUSTAR ALTURA CONFORME NBR 9050.	25	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.76	PORTA 2º PAVIMENTO ACESSO A RAMP					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.77	RETIRADA DE PORTA PIVOTANTE METÁLICA DE 2 FOLHAS 2,50x2,20M, COM BATENTES E CHUMBADORES.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.78	PORTÃO DE METALON 20X20 COM ESPAÇAMENTO DE 11CM DE CORRER DE 2,50x2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.79	INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO PARA PORTÃO DE CORRER COM TRILHO (5 METROS) DE CANTONEIRA DE 1 POLEGADA NA CHAPA DE 1/8, KIT DE GUIA PARA PORTÃO DE CORRER, TIPO U COM 2 ROLETES 25X35 E BATEDOR 35MM NA CHAPA 18 (2,50 METROS). INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.80	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	12,5	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.81	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 PARA ENCHIMENTO, ADEQUANDO A RAMP COM PATAMAR DE 1,20M, E INCLINAÇÃO CONFORME PDPID.	0,6	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.82	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	12	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.83	ADEQUAÇÃO GUARDA MUNICIPAL					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.84	MURO EXTERNO FRENTE E LATERAL DIREITA					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.85	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,2	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.86	MONTAGEM DE FORMAS DE MADEIRA PINUS PARA PILARES 0,20x0,15M COM CARPINTEIRO E ENCARGOS COMPLEMENTARES	77,00	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.87	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	80,00	KG			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.88	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	130	KG			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.89	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES – LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	3,60	M3			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

1.90	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	60,00	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.91	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 FACE INTERNA E EXTERNA.	120	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.92	APLICAÇÃO MANUAL DE REBOCO DESEMPENADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM COM AREIA, CAL E CIMENTO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS. FACE INTERNA E EXTERNA.	120	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.93	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 FACE INTERNA E EXTERNA.	120	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.94	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 FACE INTERNA E EXTERNA.	300	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.95	CERCA ELÉTRICA DE 4 FIOS PA0100 BIVOLT COM PLACA INCLUSA E ACESSÓRIOS – COM VOLTAGEM MÁXIMA DE ATÉ 10 MIL VOLTS E DISTRIBUÍDOS EM 2,5 MIL VOLTS EM CADA FIO. - INSTALAÇÃO E MATERIAL	120	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.96	SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REFORMA DE PORTÃO COM DIMENSÃO ATUAL: H: 2,00M C:3,60M DE METALON 20X20 - 2 FOLHAS, AUMENTANDO SUA ALTURA EM 50 CM, COM PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.97	SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REFORMA DE PORTÃO COM DIMENSÃO ATUAL: H: 2,00M C:2,50M DE METALON 20X20 - 2 FOLHAS, FECHADO EM LAMBRIL 0,80MM, AUMENTANDO SUA ALTURA EM 50 CM, COM PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO.	1	UN.			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.98	MURO EXTERNO LATERAL ESQUERDA					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.99	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 – UMA FIADA DE TUIJOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	2,09	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.100	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 FACE INTERNA E EXTERNA.	4,18	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.101	APLICAÇÃO MANUAL DE REBOCO DESEMPENADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM COM AREIA, CAL E CIMENTO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS. FACE INTERNA E EXTERNA.	4,18	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.102	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 FACE INTERNA E EXTERNA.	4,18	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

1.103	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 FACE INTERNA E EXTERNA.	35	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.104	CERCA ELÉTRICA DE 4 FIOS PA0100 BIVOLT COM PLACA INCLUSA E ACESSÓRIOS – COM VOLTAGEM MÁXIMA DE ATÉ 10 MIL VOLTS E DISTRIBUÍDOS EM 2.5 MIL VOLTS EM CADA FIO. - INSTALAÇÃO E MATERIAL	17,5	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.105	MURO EXTERNO FUNDO					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.106	CERCA ELÉTRICA DE 4 FIOS PA0100 BIVOLT COM PLACA INCLUSA E ACESSÓRIOS – COM VOLTAGEM MÁXIMA DE ATÉ 10 MIL VOLTS E DISTRIBUÍDOS EM 2,5 MIL VOLTS EM CADA FIO. - INSTALAÇÃO E MATERIAL	18	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.107	REFORMA EM GERAL					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.108	QUADRA COBERTA					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.109	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	276	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.110	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	276	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.111	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	47	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.112	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 INCLUSO ARQUIBANCADA.	221	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.113	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	150	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.114	GINÁSIO DE ESPORTES					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.115	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 INCLUSO ARQUIBANCADA.	680	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.116	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	240	M			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.117	PAREDES INTERNAS MARQUISES E PILARES TRAPEZOIDAIS					R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
1.118	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 FACE INTERNA E EXTERNA.	29,99	M2			R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00
	VALOR TOTAL (ITEM 1, 2, 3 e EXT's).....					R\$ -00	R\$ 00	R\$ -00

PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 10/01/2024 a 12/01/2024 das 8h às 11:30 e 14h às 17h. de orçamentos recebidos por e-mail.

MAIORES INFORMAÇÕES: (43) 3305-5926 / 3305-5944

As propostas deverão especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se for o caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o endereço e o telefone do proponente, o período de validade da proposta, as formas de pagamento e o prazo e as condições para entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços que porventura venham a ser adquiridos e/ou contratados e as respectivas datas e assinaturas e carimbo da pessoa responsável pela emissão do orçamento, sendo dispensada a assinatura no caso de orçamentos recebidos por e-mail.

MAIORES INFORMAÇÕES: (43) 3305-5926 / 3305-5944

Londrina, 08 de janeiro de 2024. Carlos Alberto Maricato – Interventor